

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Acquisto e recuperandi n 5 fabbricati, localizzati nel centro storico del Comune di Bisignano, per la realizzazione di sei alloggi di edilizia sociale da adibire in locazione

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Bisignano

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 all. 1 - np1	Demolizione di struttura in calcestruzzo senza ausilio di martello demolitore meccanico armato - demolizione scala <b>euro (seicento/00)</b>	m <sup>3</sup>	600,00
Nr. 2 all. 1 - np10	Impianto elettrico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-prese-interruttori-magnetotermo-contatore esterno- corpi luminosi n 12 -copri cassette in ottone ed ogni altro accessorio occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6000,00
Nr. 3 all. 1 - np11	Impianto tv ethernet e telefonico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-presei n 6 ed ogni altro accessorio occorrente per rendere il lavoro a regola d'arte <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1000,00
Nr. 4 all. 1 - np2	demolizione vasca accumulo acqua sul balcone e ripristino parete <b>euro (cinquecentosei/34)</b>	a corpo	506,34
Nr. 5 all. 1 - np3	Scala in legno massello con struttura portante in carpenteria metallica da ordinare in fabbrica, compreso ogni accessorio per la mesa in opera a piano con forma come da disegno <b>euro (settemilacinquecento/00)</b>	a corpo	7500,00
Nr. 6 all. 1 - np4	Infissi in pvc, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole240x152 cm <b>euro (milleventicinque/50)</b>	cad	1025,50
Nr. 7 all. 1 - np5	idem c.s. ...preesistente controtelaio. Fissi 70x152 cm <b>euro (cinquecentocinquantadue/90)</b>	cad	552,90
Nr. 8 all. 1 - np6	Infissi in pvc , ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 105x152 cm <b>euro (settecentoventitre/46)</b>	cad	723,46
Nr. 9 all. 1 - np7	Infissi in pvc, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 122x240 cm <b>euro (novecentonovantacinque/99)</b>	cad	995,99
Nr. 10 all. 1 - np8	PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO a due ante dimensioni 130 x 210 con sopraluce blindato 130x40 <b>euro (milleottocentosestantadue/07)</b>	cad	1872,07
Nr. 11 all. 1 - np9	Impianto idro termo sanitario completo di tracce-tubazioni- raccordi saracinesche -valvole di ritegno e quanto altro occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti- compreso lo spostamento degli elementi radiatori dalla parete nella stanza letto e lo spostamento del radiatore nel salone e lo spostamento della cucina dalla zona attuale alla nuova posizione con il riutilizzo dei corpi scaldanti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4000,00
Nr. 12 all. 2 - np1	Scala in legno massello con struttura portante da ordinare in fabbrica, compreso ogni accessorio per la mesa in opera a piano, con forme come da disegno <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6000,00
Nr. 13 all. 2 - np2	Impianto idro termo sanitario completo di tracce-tubazioni- raccordi saracinesche -valvole di ritegno e quanto altro occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (cinquemila/00)</b>	a corpo	5000,00
Nr. 14 all. 2 - np3	Impianto elettrico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-prese-interruttori-magnetotermo-contatore esterno- corpi luminosi n 8 -copri cassette in ottone ed ogni altro accessorio occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4000,00
Nr. 15 all. 2 - np4	Impianto tv ethernet e telefonico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-presei n 4 ed ogni altro accessorio occorrente per rendere il lavoro a regola d'arte <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1500,00
Nr. 16 all. 3 - np1	Demolizione di solai in laterizio, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana <b>euro (quattordici/52)</b>	m <sup>2</sup>	14,52
Nr. 17 all. 3 - np2	Impianto idro termo sanitario completo di tracce-tubazioni- raccordi saracinesche -valvole di ritegno e quanto altro occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (cinquemila/00)</b>	a corpo	5000,00
Nr. 18 all. 3 - np3	Impianto elettrico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-prese-interruttori-magnetotermo-contatore esterno- corpi luminosi n 12 -copri cassette in ottone ed ogni altro accessorio occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6000,00
Nr. 19 all. 3 - np4	Impianto tv ethernet e telefonico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-presei n 6 ed ogni altro accessorio occorrente per rendere il lavoro a regola d'arte <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1500,00
Nr. 20 all. 4 - np1	Demolizione di struttura in calcestruzzo senza ausilio di martello demolitore meccanico armato - demolizione scala <b>euro (seicento/00)</b>	m3	600,00
Nr. 21 all. 4 - np2	Demolizione di solai in laterizio, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana <b>euro (quattordici/52)</b>	m2	14,52
Nr. 22 all. 4 - np3	Impianto idro termo sanitario completo di tracce-tubazioni- raccordi saracinesche -valvole di ritegno e quanto altro occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4000,00
Nr. 23 all. 4 - np4	Impianto elettrico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-prese-interruttori-magnetotermo-contatore esterno- corpi luminosi n 8 -copri cassette in ottone ed ogni altro accessorio occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4000,00
Nr. 24 all. 4 - np5	Impianto tv ethernet e telefonico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-presei n 4 ed ogni altro accessorio occorrente per rendere il lavoro a regola d'arte <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1000,00
Nr. 25 all. 5 - np1	Demolizione di struttura in calcestruzzo senza ausilio di martello demolitore meccanico armato - demolizione scala <b>euro (seicento/00)</b>	m3	600,00
Nr. 26 all. 5 - np2	Demolizione di solai in laterizio, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana <b>euro (quattordici/52)</b>	m2	14,52
Nr. 27 all. 5 - np3	Scala in legno massello su struttura portante in carpenteria metallica da posizionare internamente a un astruttura in muratura, compreso ogni accessorio per la mesa in opera a piano compreso ogni ancoraggio alla struttura portante, con forma e dimensione come da disegno, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte <b>euro (cinquemilaottocento/00)</b>	a corpo	5800,00
Nr. 28 all. 5 - np4	Impianto idro termo sanitario completo di tracce-tubazioni- raccordi saracinesche -valvole di ritegno e quanto altro occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4000,00
Nr. 29 all. 5 - np5	Impianto elettrico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-prese-interruttori-magnetotermo-contatore esterno- corpi luminosi n 8 -copri cassette in ottone ed ogni altro accessorio occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4000,00
Nr. 30 all. 5 - np6	Impianto tv ethernet e telefonico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-presei n 4 ed ogni altro accessorio occorrente per rendere il lavoro a regola d'arte <b>euro (mille/00)</b>	C	1000,00
Nr. 31 all. 6 - np1	Scala in legno massello con struttura portante da ordinare in fabbrica, compreso ogni accessorio per la mesa in opera a piano, con forme come da disegno <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6000,00
Nr. 32 all. 6 - np2	Impianto idro termo sanitario completo di tracce-tubazioni- raccordi saracinesche -valvole di ritegno e quanto altro occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1500,00
Nr. 33 all. 6 - np3	revisione Impianto elettrico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-prese-interruttori-magnetotermo-contatore esterno- corpi luminosi -copri cassette in ottone ed ogni altro accessorio occorrente per rendere l'impianto conforme alle norme vigenti <b>euro (duemilaquindici/61)</b>	a corpo	2015,61
Nr. 34 all. 6 - np4	Impianto tv ethernet e telefonico completo di tracce-tubazioni-fili-cassette-presei n 6 ed ogni altro accessorio occorrente per rendere il lavoro a regola d'arte <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1500,00
Nr. 35	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.07.010.010 .c	tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di sabbia e cemento e rete di ripartizione <b>euro (quindici/20)</b>	m <sup>2</sup>	15,20
Nr. 36 E.07.050.010 .a	MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO PER POSA DI GUAINE IMPERMEABILI Per posa di guaine impermeabili <b>euro (tre/62)</b>	m <sup>2</sup> /cm	3,62
Nr. 37 E.07.060.030 .a	MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO PREMISCELATO IDROREPELLENTE PAVIMENTI DENSIT+ 1150 Kg/m Per pavimenti ceramici <b>euro (quattro/92)</b>	m <sup>2</sup> /cm	4,92
Nr. 38 E.07.060.040 .a	idem c.s. ...Per pavimenti ceramici <b>euro (quattro/92)</b>	m <sup>2</sup> /cm	4,92
Nr. 39 E.07.090.060 .b	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10 <b>euro (quarantatre/85)</b>	m <sup>3</sup>	43,85
Nr. 40 E.08.020.090 .b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a otto o dieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia <b>euro (ventisette/32)</b>	m <sup>2</sup>	27,32
Nr. 41 E.08.020.090 .b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia <b>euro (ventisette/32)</b>	m <sup>2</sup>	27,32
Nr. 42 E.08.020.090 .c	Tramezzatura con foratelle a dieci fori (8,10x25x25 cm): con malta bastarda <b>euro (ventisei/72)</b>	m <sup>2</sup>	26,72
Nr. 43 E.08.020.100 .c	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12÷13x25x25 cm): con malta bastarda <b>euro (ventiotto/94)</b>	m <sup>2</sup>	28,94
Nr. 44 E.10.030.020 .b	Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con spessore 75 mm <b>euro (venti/57)</b>	m <sup>2</sup>	20,57
Nr. 45 E.10.060.040 .a	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm <b>euro (trentaquattro/08)</b>	m <sup>2</sup>	34,08
Nr. 46 E.10.060.040 .b	idem c.s. ...50 kg/m <sup>3</sup> : sovrapprezzo per ogni cm in più <sup>1</sup> di spessore del materiale isolante <b>euro (quattro/73)</b>	m <sup>2</sup>	4,73
Nr. 47 E.11.010.040 .a	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete <b>euro (milletrentasei/11)</b>	m <sup>3</sup>	1036,11
Nr. 48 E.11.020.010 .a	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) <b>euro (millecentoottanta/63)</b>	m <sup>3</sup>	1180,63
Nr. 49 E.11.020.010 .b	idem c.s. ...schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, <b>euro (millequattrocentotrentatre/09)</b>	m <sup>3</sup>	1433,09
Nr. 50 E.11.020.020 .a	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura <b>euro (cinquecentosessanta/64)</b>	m <sup>3</sup>	560,64
Nr. 51 E.11.030.010 .a	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superf con vernice antitarlo fungicida <b>euro (sei/05)</b>	m <sup>2</sup>	6,05
Nr. 52 E.11.050.010 .b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con coppo e contro coppo <b>euro (trentacinque/71)</b>	m <sup>2</sup>	35,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 E.11.070.040 .f	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 6/10 <b>euro (diciotto/29)</b>	m	18,29
Nr. 54 E.11.070.110 .b	Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox <b>euro (dieci/02)</b>	cad	10,02
Nr. 55 E.11.070.120 .f	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 6/10 <b>euro (quindici/77)</b>	m	15,77
Nr. 56 E.11.070.140 .h	idem c.s. ...di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 anticato <b>euro (quarantadue/78)</b>	m	42,78
Nr. 57 E.11.070.160 .b	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame <b>euro (sette/58)</b>	cad	7,58
Nr. 58 E.11.070.170 .b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 100 <b>euro (cinquantatre/22)</b>	cad	53,22
Nr. 59 E.12.010.120 .b	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8à-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm <b>euro (undici/56)</b>	m <sup>2</sup>	11,56
Nr. 60 E.12.020.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8à-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm <b>euro (diciassette/62)</b>	m <sup>2</sup>	17,62
Nr. 61 E.12.050.030 .a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero <b>euro (tre/09)</b>	m <sup>2</sup>	3,09
Nr. 62 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m <sup>2</sup> Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m <sup>2</sup> <b>euro (uno/16)</b>	m <sup>2</sup>	1,16
Nr. 63 E.13.040.010 .f	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate brillantate da cm 20x20 <b>euro (quarantaquattro/11)</b>	m <sup>2</sup>	44,11
Nr. 64 E.13.040.020 .b	idem c.s. ...pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30 <b>euro (quaranta/48)</b>	m <sup>2</sup>	40,48
Nr. 65 E.13.040.020 .e	idem c.s. ...pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20 <b>euro (trentasette/66)</b>	m <sup>2</sup>	37,66
Nr. 66 E.13.050.010 .a	Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 16x36 cm <b>euro (quarantanove/05)</b>	m <sup>2</sup>	49,05
Nr. 67 E.13.050.010 .b	idem c.s. ...dimensioni di 20x20 cm <b>euro (cinquantauno/30)</b>	m <sup>2</sup>	51,30
Nr. 68 E.13.060.010 .a	Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori Piastrelle opache da cm 24,5 x 6 <b>euro (quarantasette/76)</b>	m <sup>2</sup>	47,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 69 E.14.010.010 .h	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e della lunghezza Pietra reggina <b>euro (venticinque/08)</b>	m	25,08
Nr. 70 E.14.010.021 .a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1.5 m. Pietra reggina <b>euro (centoundici/10)</b>	m <sup>2</sup>	111,10
Nr. 71 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta <b>euro (trentasette/90)</b>	m <sup>2</sup>	37,90
Nr. 72 E.15.080.020 .b	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm <b>euro (tredici/40)</b>	m	13,40
Nr. 73 E.15.080.040 .a	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante <b>euro (nove/11)</b>	m	9,11
Nr. 74 E.16.020.050 .c	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica <b>euro (diciannove/21)</b>	m <sup>2</sup>	19,21
Nr. 75 E.16.020.050 .e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 1 con malta di cemento <b>euro (diciannove/71)</b>	m <sup>2</sup>	19,71
Nr. 76 E.16.020.060 .b	idem c.s. ....mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia <b>euro (venti/44)</b>	m <sup>2</sup>	20,44
Nr. 77 E.16.040.010 .b- v	Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto in tre mani. <b>euro (ventisei/47)</b>	m <sup>2</sup>	26,47
Nr. 78 E.18.010.010 .a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più <sup>1</sup> partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più <sup>1</sup> mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno <b>euro (quattrocentonovantadue/59)</b>	m <sup>2</sup>	492,59
Nr. 79 E.18.010.020 .a	PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220 <b>euro (millesettantadue/07)</b>	cad	1072,07
Nr. 80 E.18.020.010 .a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganka <b>euro (duecentosessantasei/29)</b>	cad	266,29
Nr. 81 E.18.020.050 .a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro <b>euro (duecentootto/35)</b>	cad	208,35
Nr. 82 E.18.020.060 .a	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Noce tanganka <b>euro (trecentosessantatre/25)</b>	cad	363,25
Nr. 83 E.18.030.010 .h	Invetriata con/senza sopraluca fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti <b>euro (trecentodue/61)</b>	m <sup>2</sup>	302,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 84 E.18.030.010 .m	idem c.s. ...castagno a un battente <b>euro (duecentosettantauno/00)</b>	m <sup>2</sup>	271,00
Nr. 85 E.18.040.010 .a	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pino russo <b>euro (duecentoquaranta/71)</b>	m <sup>2</sup>	240,71
Nr. 86 E.18.100.010 .f	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermaciglia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In pvc pesante non inferiore a kg 5,00 m <sup>2</sup> <b>euro (novantacinque/15)</b>	m <sup>2</sup>	95,15
Nr. 87 E.18.130.010 .d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 <b>euro (quattordici/93)</b>	m	14,93
Nr. 88 E.18.130.020 .b	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano <b>euro (centosessantasei/53)</b>	m <sup>2</sup>	166,53
Nr. 89 E.19.010.100 .a	TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in ferro eseguiti con profilati <b>euro (tre/94)</b>	kg	3,94
Nr. 90 E.19.040.030 .d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla te immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. .. <b>euro (zero/74)</b>	kg	0,74
Nr. 91 E.20.010.130 .a	crystallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm <b>euro (cinquantatre/75)</b>	mq	53,75
Nr. 92 E.20.020.010 .a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm <b>euro (quarantatre/12)</b>	m <sup>2</sup>	43,12
Nr. 93 E.20.060.130 .c	Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di satinatura ad acido <b>euro (trentaquattro/22)</b>	mq	34,22
Nr. 94 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua <b>euro (due/10)</b>	m <sup>2</sup>	2,10
Nr. 95 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio <b>euro (due/37)</b>	m <sup>2</sup>	2,37
Nr. 96 E.21.020.040 .c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile <b>euro (cinque/85)</b>	m <sup>2</sup>	5,85
Nr. 97 E.21.020.050 .b	idem c.s. ...Su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente <b>euro (sette/16)</b>	m <sup>2</sup>	7,16
Nr. 98 E.21.020.050 .c	idem c.s. ...Su superfici esterne con idropittura lavabile <b>euro (sette/41)</b>	m <sup>2</sup>	7,41
Nr. 99 E0.018.130.0 10.d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 <b>euro (quattordici/93)</b>	m	14,93
Nr. 100 I.01.020.010. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso <b>euro (trecentodue/70)</b>	cad	302,70
Nr. 101 I.01.020.050. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al piana; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando <b>euro (trecentonovanta/58)</b>	cad	390,58
Nr. 102 I.01.020.080. a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando <b>euro (duecentosessantacinque/98)</b>	cad	265,98
Nr. 103 I.01.020.090. b	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando <b>euro (quattrocentotrenta/25)</b>	cad	430,25
Nr. 104 I.01.020.100. a	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso <b>euro (duecentoventicinque/01)</b>	cad	225,01
Nr. 105 I.01.020.100. a	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso <b>euro (duecentoventicinque/01)</b>	cad	225,01
Nr. 106 I.01.020.110. a	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a canale da cm 120x45 <b>euro (cinquecentosette/44)</b>	cad	507,44
Nr. 107 M.01.010.03 0.d	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, in opera. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min <b>euro (milleottocentoottantasette/55)</b>	cad	1887,55
Nr. 108 M.07.010.01 0.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 700 <b>euro (zero/19)</b>	w	0,19



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 109 P.03.010.030 .a	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per il 1° mese o frazione <b>euro (tre/00)</b>	m <sup>2</sup>	3,00
Nr. 110 P.03.010.030 .b	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Per ogni mese o frazione dopo il 1° <b>euro (zero/28)</b>	m <sup>2</sup> /30gg	0,28
Nr. 111 P.03.010.060 .a	SCHERMATURA DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI Schermatura di contenimento <b>euro (tre/12)</b>	m <sup>2</sup>	3,12
Nr. 112 P.03.010.070 .a	TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (sette/81)</b>	m <sup>2</sup>	7,81
Nr. 113 P.03.010.070 .b	TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO Nolo per ogni mese dopo il 1° <b>euro (uno/18)</b>	m <sup>2</sup> /30gg	1,18
Nr. 114 R.01.010.005 .a	Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro edifici o ambienti confinati, escluso la roccia, compreso l'onere per la scariolatura del materiale il paleggio, cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero ,Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione del piano e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano <b>euro (sessantasette/20)</b>	m <sup>3</sup>	67,20
Nr. 115 R.01.010.005 .a	Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano <b>euro (sessantasette/20)</b>	mc	67,20
Nr. 116 R.01.030.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km <b>euro (sette/10)</b>	m <sup>3</sup>	7,10
Nr. 117 R.01.040.020 .b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 <b>euro (due/77)</b>	t	2,77
Nr. 118 R.02.020.030 .b	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a 15 cm <b>euro (sei/67)</b>	m <sup>2</sup>	6,67
Nr. 119 R.02.020.030 .c	idem c.s. ....spessore da 15 ,1 a 30 cm <b>euro (nove/19)</b>	m <sup>2</sup>	9,19
Nr. 120 R.02.040.010 .b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA In muratura di pietrame <b>euro (duecentotrenta/42)</b>	m <sup>3</sup>	230,42
Nr. 121 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s <b>euro (quattro/61)</b>	m <sup>2</sup>	4,61
Nr. 122 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale <b>euro (nove/42)</b>	m <sup>2</sup>	9,42
Nr. 123 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla <b>euro (sette/56)</b>	m <sup>2</sup>	7,56
Nr. 124 R.02.060.160 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili <b>euro (cinque/68)</b>	m <sup>2</sup>	5,68
Nr. 125 R.02.060.200 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio <b>euro (uno/29)</b>	m	1,29
Nr. 126 R.02.070.020 .a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eve Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eve <b>euro (undici/35)</b>	m <sup>2</sup>	11,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 127 R.02.080.010 .b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di per controsoffitti in lastre di gesso <b>euro (cinque/16)</b>	mq	5,16
Nr. 128 R.02.090.010 .a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura <b>euro (dodici/57)</b>	m <sup>2</sup>	12,57
Nr. 129 R.02.090.040 .a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. <b>euro (ottantauno/79)</b>	m <sup>3</sup>	81,79
Nr. 130 R.02.090.050 .a	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie latera Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie latera <b>euro (otto/06)</b>	m <sup>2</sup>	8,06
Nr. 131 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc <b>euro (cinque/16)</b>	m	5,16
Nr. 132 R.02.100.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti <b>euro (due/27)</b>	m <sup>2</sup>	2,27
Nr. 133 R.02.100.030 .a	Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie <b>euro (uno/87)</b>	m <sup>2</sup>	1,87
Nr. 134 R.02.100.050 .b	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con sabbia micronizzata <b>euro (sette/85)</b>	m <sup>2</sup>	7,85
Nr. 135 R.02.110.010 .a	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale part Di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> <b>euro (otto/12)</b>	m <sup>2</sup>	8,12
Nr. 136 R.02.110.020 .a	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti <b>euro (sette/73)</b>	m <sup>2</sup>	7,73
Nr. 137 R.02.110.030 .a	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m <sup>2</sup> , calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telai Di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> <b>euro (sette/79)</b>	m <sup>2</sup>	7,79
Nr. 138 R.02.110.030 .b	idem c.s. ...Di superficie da 3,01 a 5 m <sup>2</sup> <b>euro (sei/58)</b>	m <sup>2</sup>	6,58
Nr. 139 R.02.110.050 .a	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, sm Di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> <b>euro (sette/60)</b>	m <sup>2</sup>	7,60
Nr. 140 R.02.110.050 .b	idem c.s. ...Di superficie da 3,01 a 5 m <sup>2</sup> <b>euro (sei/38)</b>	m <sup>2</sup>	6,38
Nr. 141 R.02.110.070 .a	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno <b>euro (zero/77)</b>	kg	0,77
Nr. 142 R.02.115.010 .b	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari <b>euro (zero/59)</b>	kg	0,59
Nr. 143 R.02.120.010 .a	Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di apparecchi igienico sanitari <b>euro (sei/31)</b>	cad	6,31
Nr. 144 R.02.120.020 .b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" <b>euro (cinque/04)</b>	m	5,04
Nr. 145	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.02.130.010 .1	a rifiuto Rimozione di caldaia murale <b>euro (sedici/38)</b>	cad	16,38
Nr. 146 R.02.130.030 .c	Rimozione radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore <b>euro (nove/55)</b>	cad	9,55
Nr. 147 R.02.140.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, con Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta <b>euro (ventisette/40)</b>	m3	27,40
Nr. 148 R.02.150.020 .b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 <b>euro (due/77)</b>	t	2,77
Nr. 149 R.03.020.020 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm² <b>euro (centotrenta/04)</b>	m3	130,04
Nr. 150 R.03.050.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, <b>euro (due/44)</b>	kg	2,44
Nr. 151 R.04.020.010 .b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al in acciaio Fe 430 <b>euro (due/98)</b>	kg	2,98
Nr. 152 R.04.030.090 .a	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro da conteggiare a parte compresa la formazi con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato <b>euro (trentauno/11)</b>	m²	31,11
Nr. 153 R.05.010.010 .a	Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondit Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondit <b>euro (quaranta/16)</b>	m	40,16
Nr. 154 R.05.020.050 .b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglion sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, e con malta cementizia <b>euro (centosessantatre/83)</b>	m³	163,83
Nr. 155 R.05.060.040 .a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE Su un lato <b>euro (trentacinque/76)</b>	m²	35,76
Nr. 156 R.05.080.220 .a	Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore della muratura esistente, di altezza non inferiore alla metà della muratura, in calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 30 N/mm². Sono compresi: a) la demolizione della muratura in breccia; b) l'armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati nel getto per l'ancoraggio della grossa orditura del tetto; c) le casseformi; d) il calo a terra e il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali. È inoltre compreso l'onere per l'esecuzione a campioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cordolo di coronamento <b>euro (quattrocentododici/24)</b>	m³	412,24
Nr. 157 R.05.090.060 .a	Ganci ferma coppi per copertura di tetti su orditura di listelli in legno costituiti da ferro piatto, trattato con antiruggine e mano di smalto con colore che indicherà la D.L.. Compreso l'onere per le manipolazioni del materiale la chioderia sui listelli e l'aggancio ai coppi; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ganci ferma coppi per copertura di tetti su orditura di listelli in legno <b>euro (nove/40)</b>	m²	9,40
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		